Zespół Szkół nr 5 w Płocku
09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a
tel./fax (24) 364 78 10 (12)
NIP: 774-31-63-714

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych - tablic interaktywnych, ekranów ściennych oraz projektorów w Zespole Szkół nr 5 w Płocku

1. Tablica interaktywna

Obszar roboczy: 162 ×113 cm
Przekątna: 80"
Rozdzielczość: 32767 × 32767
Powierzchnia: ceramiczna
Właściwości powierzchni: suchościeralna, magnetyczna
Technologia: IR (podczerwień)
Sposób obsługi: za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Dokładność pozycjonowania: ≤0,2 mm
Komunikacja z komputerem: USB
Akcesoria:
- 4 pisaki
- oprogramowanie dedykowane do oferowanej tablicy oraz sterownik na CD
- kabel USB - 5 metrów
- instrukcja obsługi
- elementy do montażu na ścianie

Gwarancja: 3 lata na produkt, dożywotnia na powierzchnię tablicy!

2. Ekran projekcyjny ścienny rozwijany manualny

Przekątna: C [cm] (cal) 214 (84")
Rodzaj powierzchni: PCV (Matt White)
Mocowanie: ściana, sufit
Gwarancja: 24 miesiące

3. Projektor multimedialny krótkoogniskowy

Jasność: 3300 ANSI lumenów
Kontrast min: 12000: 1
Rozdzielczość: 1024 x 768 XGA
Niezbędny parametr: min 200 cm przekątnej obrazu w przypadku instalacja w odległości 1 metr od ekranu
Wbudowane łącza: HDMI, VGA, S-Video, Composite Video, Audio In / Out
Gwarancja : 3 lata projektor / 3 lata lampa lub 2000 godzin

4. Uchwyt ścienny do projektora

Zakres [cm]: 85-135
Max obciążenie [kg]: 10,0
Materiał wykonania: stal
Kolor: czarny
Ilość ramion mocujących projektor: 3 z możliwością regulacji pozycji
Możliwość regulacji pochylenia projektora: min 15°

Możliwość obrotu projektora: o 360° wokół osi pionowej
Gwarancja: 24 miesiące

5. Montaż we wskazanym miejscu:

Montaż tablic interaktywnych:

- Montaż tablic za pomocą fabrycznych uchwytów do ściany we wskazanych przez zamawiającego klasopracowniach,
- Montaż projektora krótkoogniskowego na zaoferowanym uchwycie nad tablicą interaktywną w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie jej powierzchni roboczej,
- Montaż niezbędnego okablowania tj. Przewodu VGA zapewniającego komunikację projektor - komputer, przewodu zasilającego projektor, przewodu USB zapewniającego komunikację tablica-komputer w korytkach instalacyjnych.
- Szacowane odległości: kabel USB - 5 metrów, kabel VGA i zasilający 7 metrów

Montaż ekranów ściennych:

- Montaż zaoferowanych rozwijanych ekranów ściennych we wskazanych przez zamawiającego klasopracowniach
- Montaż projektora krótkoogniskowego na zaoferowanym uchwycie nad ekranem rozwijanym w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie jego powierzchni roboczej,
- Montaż niezbędnego okablowania tj. Przewodu VGA zapewniającego komunikację projektor - komputer, przewodu zasilającego projektor w korytkach instalacyjnych.
- Szacowane odległości: kabel VGA i zasilający 10 metrów

Gwarancja na usługę : 24 miesiące

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 5
w Płotku
mgr Małgorzata Dąbrowska