Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/2020
(Remont Sali lekcyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku)

Miejsce realizacji zadania: budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, sala lekcyjna oznaczona jako B8, poziom 0, blok B (wzdłuż ulicy Małachowskiego), wymiary pomieszczenia: długość 8,70 m, szerokość 5,70 m, wysokość 3,10 m.

Zakres prac:

1. Prace remontowe i malarskie ścian i sufitu:

— usunięcie starej farby ze ścian i sufitu, przygotowanie podłoża, naprawa pęknięć na sufitach i narożnikach, gruntowanie powierzchni, dwukrotne malowanie tynków farbą akrylową (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) – ściany i sufit,

— malowanie rur centralnego ogrzewania,

— usunięcie na własny koszt i staraniem powstałych odpadów.

2. Prace remontowe podłogi:
Naprawa posadzki z klepki parkietowej w pracowni: cyklinowanie deszczułek /posadzki, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, dwukrotne lakierowanie lakierem o dużej odporności na ścieranie, półmatowy, o właściwościach antypoślizgowych, wodorozcieńczalnym lakierem przeznaczonym do podłóg w pomieszczeniach użyteczności publicznej, wymiana listew przypodłogowych oraz ich lakierowanie.

3. Prace dodatkowe:

— demontaż, wyniesienie i powtórny montaż szafy o wymiarach 2,70 m szerokość, wysokość 3 m, głębokość 63 cm, w razie konieczności demontaż gniazd elektrycznych oraz ich ponowny montaż, demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych i innego wyposażenia – tablica szkolna, multimedialna, projektor;

— usunięcie na własny koszt i staraniem powstałych odpadów.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 - miesięcznej gwarancji na całość prac.